

Sanierung Ablaufleitung Grotenbachteich**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
21.10.2014	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Ausführung in den Sommerferien 2015 erfolgen kann.

Begründung:

Eine TV-Inspektion der Ablaufleitung des Grotenbachteiches unter der Reininghauser Straße hat einen sehr schlechten Zustand aufgezeigt. Die Betonrohre DN 500, in der Fahrbahn circa 4,5 m überdeckt, zeigen deutliche Deformationen und sind einsturzgefährdet.

Die Planung sieht vor, die bestehende Ablaufleitung DN 500 mm über eine Länge von 25 m zu erneuern. Aus hydraulischen Gründen wird die neue Leitung 700 mm groß sein. Wegen seiner insgesamt schlechten baulichen Substanz soll auch das bestehende Mönchbauwerk im Teich erneuert werden. Aus verkehrlichen Gründen ist die Ausführung für die Sommerferien 2015 geplant. Mit dem Pächter wurde besprochen, dass der Teich rechtzeitig vorher abgelassen wird.

Die Kosten werden auf 125.000 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.