

Kanalsanierung Schulstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
04.03.2015	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass in der 2. Jahreshälfte mit der Bauausführung begonnen werden kann.

Begründung:

In der Schulstraße befindet sich in Höhe des Sägewerks Irle ein Kanalteilstück in einem schlechten baulichen Zustand. Der etwa 200 m lange Abschnitt besteht über eine Länge von 130 m aus Beton-Falzrohren DN 300, weitere 70 m bestehen aus alten Steinzeug Rohren DN 500 mit Teerstricken in den Muffen und einer nicht ausreichenden Dimensionierung.

Vorgesehen ist die konventionelle Auswechslung des Bereiches durch 130 m Stahlbetonrohre DN 300 und 70 m Stahlbetonrohre DN 600.

Der Kanal soll auf der Nordseite der Straße, parallel zu der neuen Wasserleitung, verlegt werden.

Straßenbau ist nicht vorgesehen, sondern lediglich eine Wiederherstellung des Kanalgrabens.

Grundstücksanschlussleitungen werden im Zuge der Maßnahme mit erneuert.

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme werden auf 170.000 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.