

Kanalсанierung Gummersbacher Straße 3. Bauabschnitt**Beratungsfolge:**

| Datum | Gremium |
|--------------|------------------------------|
| 04.03.2015 | Betriebsausschuss Stadtwerke |

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass in der 2. Jahreshälfte mit der Bauausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Mit der Sanierung der Kanalisation in dem Abschnitt von der Jet-Tankstelle bis zur Einmündung der Wiesenstraße soll der letzte Abschnitt der Gummersbacher Straße über eine Länge von ca. 420 m in Angriff genommen werden.

Im ersten Teilbereich über ca. 250 m wird lediglich die Straßentwässerung auf den HS-Ost auf der Ostseite der Straße umgeklemmt. Der Kanal im westlichen Gehweg, bestehend aus Beton-Falzrohren, soll dann nur noch der Ableitung von Drainagewässern dienen.

Von der Einmündung der Straße An der Schüttenhöhe wird stadteinwärts ein Mischwasserkanal DN 250 in offener Bauweise über eine Länge von 125 m mit danebenliegendem Drainrohr neu verlegt. Er ersetzt dort einen alten Betonkanal, in dem ganze Sohlbereiche fehlen.

Grundstücksanschlussleitungen werden im Zuge der Maßnahme mit erneuert.

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme werden auf 172.000 Euro geschätzt.

Daneben soll die Wasserleitung über die komplette Länge ausgewechselt werden. Zum Abschluss plant der Landesbetrieb eine Erneuerung der Deckschicht im kompletten Baubereich.

Die Raumaufteilung der Straße (Gehweg/Radweg/Fahrstreifen/Parkstreifen) wird im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.