

Sanierung Theisstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
07.10.2020	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführung der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass im Frühjahr 2021 mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Bei der Wiederholungsinspektion des Mischwassersystem in der Theisstraße, im Ortsteil Niedergelpe zeigte sich der Zustand der Kanalhaltungen als sehr schlecht. Der Kanal weist Schäden von verschobenen Verbindungen über Rissbildung bis hin zu Rohrbrüchen auf.

Es ist vorgesehen, den Mischwasserkanal DN 300 über eine Länge von ca. 160 m zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Maßnahme in der Theisstraße beginnt bei Schacht 120035 auf der Höhe Haus Nr. 9/7 und endet im Schachtbauwerk 120220, im Kreuzungsbereich der L 306 Gelpestraße / Theisstraße. Die ersten beiden Haltungen von Schacht 120035 bis 120073 liegen im Fahrbahnbereich und werden mithilfe eines Inliners saniert. Die weiteren Haltungen ab Schacht 120073 bei Haus Nr. 5 bis Schacht 120220 liegen teilweise auf privaten Grundstücken und sind hydraulisch überlastet. Sie werden daher in offener Bauweise in DN 400, im öffentlichen Bereich neu verlegt. Die Leitungen der Kanalhausanschlüsse und Straßenabläufe werden ebenfalls in offener Bauweise erneuert.

Die Kosten der Maßnahme werden auf 170.000,00 € (brutto) geschätzt.

Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.