

Kanalсанierung Fritz Pregl Straße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
25.08.2021	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass im Frühjahr 2022 mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Die Mischwasserkanalisation in der Fritz Pregl Straße ist in einem insgesamt guten Zustand. Im östlichen Teil wurde sie 1978 errichtet. Im westlichen Bereich wurden Teile im Rahmen einer Erschließungsmaßnahme errichtet, bzw. mit der Maßnahme „Am Schmittenberg“ saniert. Lediglich ca. 70 m Mischwasserkanal mit dem Baujahr 1962 aus Beton-Falzrohren sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand.

Vorgesehen ist, die sanierungsbedürftige Haltung durch den Einzug eines Liners zu renovieren. Die Anschlussleitungen werden konventionell erneuert.

Im östlichen Bereich soll gemeinsam mit der Wasserleitung eine Drainage in der Straße verlegt werden. Sie soll auch Hang-, und Schichtenwasser der Häuser aufnehmen.

Die Kosten der Maßnahme werden auf 90.000 € geschätzt.

Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan zu Verfügung.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.