

Kleinere Kanalsanierungsmaßnahmen**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
28.03.2022	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahmen so weiter zu betreiben, dass im laufenden Jahr mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Die nachfolgenden kleinen Baumaßnahmen sind Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Aufgrund des geringen Umfanges der Maßnahmen werden diese nachfolgend in einer Sammelvorlage aufgezeigt.

Sanierung Ahornweg

Im Ahornweg in Innenstadtnähe soll eine Kanalhaltung über eine Länge von 55 m in offener Bauweise erneuert werden. Aufgrund des Schadensbildes ist eine geschlossene Sanierung hier nicht möglich. Die Anschlüsse werden in Kombination mit der Maßnahme ebenfalls erneuert.

Kostenschätzung: 50.000 €

Sanierung Schwarzenberger Straße

In der Schwarzenberger Straße in Hülsenbusch sollen in zwei Abschnitten etwa 86 m Kanalstränge DN 300/400 durch den Einzug von Schlauchlinern renoviert werden. Die hier eingebauten Betonfalzrohre sind nicht wasserdicht und insgesamt sanierungsbedürftig.

Kostenschätzung: 45.000 €

Sanierung Espenweg

Im nördlichen Teil des Espenweges in Berghausen soll ein Mischwasserkanal, der Abwasser Richtung Gartenstraße ableitet, über eine Länge von ca. 185 m durch den Einzug von Schlauchlinern renoviert werden. Diese Maßnahme wird in Kombination mit den Arbeiten zur Platzgestaltung im Bereich der Mehrzweckhalle durchgeführt.

Kostenschätzung: 120.000 €

Für alle Maßnahmen stehen Mittel im Wirtschaftsplan zur Verfügung.
Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.