

Kanalsanierung Eichholzweg, Helene-Ufer-Straße, Hauptstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
13.02.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zu den Kanalsanierungen Eichholzweg, Helene-Ufer-Straße und Hauptstraße zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Ausführung in diesem Jahr erfolgen kann.

Begründung:

Im Eichholzweg in Berghausen soll in dem Abschnitt Hauptstraße bis Helene-Ufer-Straße der Mischwasserkanal saniert werden. Die hier verbauten Beton-Falzrohre DN 300 sind in einem schlechten baulichen Zustand und genügen heute nicht mehr den Ansprüchen an eine wasserdichte Abwasseranlage. Die hydraulische Leistungsfähigkeit dieses alten Kanals ist völlig unzureichend.

Es ist geplant, den Kanal in offener Bauweise durch den Einbau von Betonrohren DN 500, über eine Länge von 125 m zu erneuern. Die Anschlussleitungen werden ebenfalls saniert.

Dem Kanalbau folgen der Neubau der Wasserleitung und ein abrechenbarer Straßenbau.

Aus hydraulischen Gründen werden auch zwei Haltungen in der Hauptstraße bis zum Buswendeplatz erneuert.

Der Mischwasserkanal in der Helene-Ufer-Straße soll durch den Einzug eines Liners saniert werden.

Die Kosten der Kanalbaumaßnahmen werden auf 480.000,00 Euro geschätzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.