

Straßenbaumaßnahme "Berghausener Straße", hier: Beschluss über das tatsächlich ausgeführte Bauprogramm**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
07.09.2023	Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung beschließt das tatsächlich ausgeführte Bauprogramm der Maßnahme „Berghausener Straße“, einschließlich der Änderungen, die bis zur Fertigstellung entstanden sind.

Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung am 15.11.2021 ist der Ausbau der „Berghausener Straße“ in Gummersbach-Elbach beschlossen worden.

Grundlage des Beschlusses ist die Straßenausbauplanung, die in dieser Sitzung des Ausschusses präsentiert worden ist.

Nachdem die erste, verbindliche Anliegerversammlung am 20.09.2021 durchgeführt wurde, sind in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung am 15.11.2021 die Planänderungen vorgestellt, diskutiert und zustimmend zur Kenntnis genommen worden, die mit den Anliegern in der ersten Anliegerversammlung erörtert wurden. Die Baumaßnahme wurde danach öffentlich ausgeschrieben und es erfolgte eine zweite Anliegerversammlung am 27.04.2022. Mit dem Bau wurde im Mai 2022 begonnen, die Fertigstellung und Abnahme ist für Anfang Oktober 2023 vorgesehen.

Im Zeitraum bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme, die von den Stadtwerken Gummersbach im Rahmen von Kanalsanierungs- bzw. Kanalerneuerungsarbeiten durchgeführt worden ist, mussten geringfügige Änderungen zur Optimierung des Ergebnisses an den Inhalten der Straßenplanung vorgenommen werden. In der nun anstehenden Sitzung soll der abschließende Beschluss über die Planungsinhalte der ausgeführten Straßenbaumaßnahme gefasst werden.

Die Beschlussfassung über die tatsächlich ausgeführte Ausbauplanung ist für die anstehende Schlussabrechnung und die geplante Beantragung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm der Landesregierung NRW zur Entlastung der Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen erforderlich.

Es handelt sich um folgende Änderungen:

Grundlage ist die Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Klapp und Müller GmbH vom 28.01.2022 (Lageplan).

1. Die geplante Planumsdrainage wurde am Bauende oberhalb des Einmündungsbereichs der „Fritz-Pregl-Straße“ für den Anschluss der Hangwasseraustritte im Bereich der Straßenrandböschungen verlängert.
2. Zur Optimierung der Wasserführung wurde anstelle des geplanten Rundbords 2 cm am Bauende im Bereich der Einmündung „Fritz-Pregl-Straße“ ein Hochbord 12 cm gesetzt.
3. Die Bordanlage der (neuen) Zufahrt des Hausgrundstückes „Fritz-Pregl-Str. 3“ zur „Berghausener Straße“ wurde von Hochbord 12 cm auf Rundbord 2 cm abgesenkt.
4. Zur gezielten Wasserführung wurde anstelle einer 5-zeiligen Rinne eine 3-zeilige Entwässerungsrinne entlang der Ausweichstelle (unterhalb der Trafostation/gegenüber des Hausgrundstückes „Berghausener Str. 16“) gebaut.
5. Im unteren Bereich dieser Ausweichstelle wurde ein Hochbord 12 cm gesetzt.
6. Die Randeinfassung erfolgte dort mittels Betonrinnstein.
7. Zusätzlich wurde die Ausweichfläche um die dargestellte Asphaltfläche optimiert.
8. Der Straßenablauf oberhalb des Hausgrundstückes „Berghausener Str. 16“ wurde als sog. Bergablauf gebaut.

Die Ausführung ist insgesamt nur marginal vor Ort von der Planung abgewichen. Sämtliche Änderungen bis zur Fertigstellung beinhaltet die hiermit zur Beschlussfassung vorgelegte angepasste Ausbauplanung.

Anlage/n:

Ausführungsplanung vom 28.01.2022 (Lageplan 3.1(2) und Lageplan 3.2(2)) **(nur online verfügbar)**

Ergänzung vom 23.08.2023 zur Ausführungsplanung vom 28.01.2022 **(nur online verfügbar)**