

Straßenbaumaßnahme "Schützenstraße", hier: Beschluss über das Bauprogramm**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
04.09.2024	Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung beschließt das Bauprogramm der Baumaßnahme „Schützenstraße“, einschließlich der Änderungen, die bis zur Fertigstellung entstanden sind.

Begründung:

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung am 15.11.2021 ist der Ausbau der „Schützenstraße“ beschlossen worden.

Grundlage des Beschlusses ist die Straßenausbauplanung, die in dieser Sitzung des Ausschusses präsentiert worden ist.

Die Baumaßnahme wurde danach öffentlich ausgeschrieben und es erfolgte eine zweite Anliegerversammlung am 18.08.2022. Mit dem Bau wurde im September 2022 begonnen, die Fertigstellung und Abnahme erfolgte im Dezember 2023.

Im Zeitraum bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme mussten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und aus bautechnischen Gründen geringfügige Änderungen an der Straßenausbauplanung vorgenommen werden. In der nun anstehenden Sitzung soll der abschließende Beschluss über das (ausgeführte) Bauprogramm gefasst werden.

Die Beschlussfassung über das Bauprogramm ist für die anstehende Schlussabrechnung und die geplante Beantragung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm der Landesregierung NRW zur Entlastung der Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen notwendig.

Es handelt sich um folgende Änderungen:

1. Ein Pflanzbeet wurde geringfügig vergrößert (Bereich Fußgängergeschäftsstraße).
2. Ein Anfahrschutz/Fahrradbügel im Bereich Schützenstraße West wurde weniger eingebaut (Bereich Fußgängergeschäftsstraße).
3. Ein Anfahrschutz/Fahrradbügel im Bereich Schützenstraße Ost wurde mehr eingebaut (Bereich Fußgängergeschäftsstraße).
4. Eine vorhandene Mastleuchte wurde nicht aufgenommen, sondern bleibt bestehen (Bereich Fußgängergeschäftsstraße).
5. Im Gehwegbereich (Bereich Anliegerstraße) bleiben zwei vorhandene Mastleuchten bestehen, dafür entfallen die zwei geplanten Mastleuchten.
6. Die Poller im Gehwegbereich wurden in der Lage/im Standort gleichmäßig verschoben (Bereich Anliegerstraße).
7. Die taktilen Elemente wurden Richtung Westen verschoben (Bereich Anliegerstraße).

8. Die im Plan dargestellten Radien im Bereich der Tiefgarage Bismarckplatz weichen geringfügig von den tatsächlich vor Ort vorzufindenden Radien ab. Grund dafür ist die genutzte Vermessungsgrundlage, die noch vor dem Ausbau des Bismarckplatzes erfasst wurde. Der Gehweg inkl. der Bordanlagen vor der Tiefgarage wurden jedoch bereits im Zuge der Baumaßnahme Bismarckplatz erneuert, sodass hier der Straßenausbau an die bestehenden Borde angepasst wurde.

Sämtliche Änderungen bis zur Fertigstellung beinhaltet die hiermit zur Beschlussfassung vorgelegte Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Klapp & Müller GmbH vom 22.07.2022, (Lageplan „Schützenstraße – West“) einschließlich der Ergänzung vom 08.08.2024 bzw. die Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Klapp & Müller GmbH vom 22.07.2022, geändert am 05.05.2023 (Lagepläne „Schützenstraße – Ost“ und „Schützenstraße - Asphalt“) einschließlich der Ergänzung vom 08.08.2024.

Anlage/n:

- Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro Klapp & Müller GmbH vom 22.07.2022 mit den Ergänzungen vom 08.08.2024 – Lageplan - Schützenstraße West (**nur online verfügbar**)
- Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro Klapp & Müller GmbH vom 22.07.2022 (geändert am 05.05.2023) mit den Ergänzungen vom 08.08.2024 – Lageplan - Schützenstraße Ost (**nur online verfügbar**)
- Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro Klapp & Müller GmbH vom 22.07.2022 (geändert am 05.05.2023) mit den Ergänzungen vom 08.08.2024 – Lageplan - Schützenstraße Asphalt (**nur online verfügbar**)