

**Baumaßnahme "Tilsiter Straße", hier: Beschluss über das abschließend geänderte Bauprogramm "Teileinrichtung Oberflächenentwässerung"****Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
25.02.2026	Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung beschließt die Änderungen am Bauprogramm für die Maßnahme „Tilsiter Straße“ Teileinrichtung Oberflächenentwässerung“, die bis zur Fertigstellung entstanden sind.

**Begründung:**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung hat in seiner Sitzung am 07.09.2023 den Beschluss über das Bauprogramm für die Baumaßnahme „Tilsiter Straße“ für die Teileinrichtung Oberflächenentwässerung gefasst. Mit dem Bau wurde im August 2023 begonnen, die Abnahme fand im April 2024 statt.

Im Zeitraum bis zur Fertigstellung der Maßnahme haben sich aus bautechnischen Gründen geringfügige Änderungen an der Ausführungsplanung ergeben. In der nun anstehenden Sitzung soll der abschließende Beschluss über die tatsächlich ausgeführte Ausbauplanung gefasst werden. Die Beschlussfassung über diese Änderungen ist für die Abrechnung der Fördermaßnahme notwendig.

Es handelt sich hierbei um folgende Änderungen:

**1. 3-zeilige Entwässerungsrinne im Bereich vor dem Grundstück „Tilsiter Str. 14“:**

Aufgrund der unzureichenden Entwässerungssituation im Bereich der Grundstücke „Tilsiter Straße 10-16“ wurde zusätzlich zu der neuen Bordsteinrandanlage eine 3-zeilige Entwässerungsrinne von dieser Bordsteinrandanlage in Richtung des Grundstücks „Tilsiter Straße 14“ mit Anschluss an den neuen Straßeneinlauf 2 (SE 2) eingebaut. Dieser Straßeneinlauf SE 2 wurde entgegen der ursprünglichen Planung nicht am Ende (Tiefpunkt) der neuen Bordanlage gesetzt, sondern aufgrund des vorhandenen Straßenquergefälles auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dadurch ist in Kombination mit der 3-zeiligen Rinne eine vollständige Oberflächenentwässerung des Straßenabschnitts zwischen Haus Nr. 14-16 gewährleistet.

**2. Vorhandener Straßeneinlauf SE 4:**

An dem vorhandenen Straßeneinlauf SE 4 waren ursprünglich keine Maßnahmen geplant. Hier wurde jedoch im Zuge der Ausführungsarbeiten festgestellt, dass der ursprünglich vorhandene Rostauflegerahmen des SE 4 starke bauliche Mängel aufwies, sodass in Abstimmung mit dem Baubetriebshof eine Erneuerung inkl. neuem Einlaufrost erfolgte.

Sämtliche Änderungen bis zur Fertigstellung beinhaltet die beigefügte

Ausführungsplanung des Ingenieurbüros Osterhammel GmbH vom 12/22, Lageplan „Kanalsanierung Tilsiter Straße in Gummersbach – Karlskamp“, Plan Nr. TK 1458-70/3/1/1.

**Anlage/n:**

Ausführungsplanung „Kanalsanierung Tilsiter Straße in Gummersbach – Karlskamp“ von 12/22 ergänzt um die Änderungen bis zur Fertigstellung, (Lageplan, Plan Nr. TK 1458-70/3/1/1) **(nur online verfügbar)**